alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.)

PREISE 2023 RBW FERTIGTREPPEN



FERTIGTREPPE - GERADER LAUF

inkl. Transportanker, Ausführungsplan, ab Werk

PREISE in EUR

Fertigtreppen gerade, vorbereitet für bauseitigen Belag, Standardauflager, Betongüte C 25/30 XC1, einschl. standardtypgebundener Bewehrung 8 kg je Stg/m, Nutzlast 3 kN/m², im Regelfall Unterseite und eine Wange schalungsglatt, Füllseite verrieben, Steigungsverhältnisse variabel von 15,5 – 20 / 25 – 30 cm, Laufplattendicke 16 cm – 22 cm, Laufbreite 0,75 m – 1,80 m.

Fertigungswerke: Prünst, Dollnstein, Lanhofen

| | | vollk | antig*** | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| bis 8 Steigungen | Laufbreite bis 1,00 m Laufbreite bis 1,10 m Laufbreite bis 1,25 m Laufbreite bis 1,50 m Laufbreite bis 1,80 m | Lauf Lauf Lauf Lauf Lauf | 832,00 852,00 895,00 932,00 970,00 | Zuschlag für einseitig angeformtes Podest inkl. Bewehrung eingebaut 20 kg/m² | m² | 234,00 |
| | | | | Zuschlag für zweiseitig angeformtes Podest inkl. Bewehrung eingebaut 20 kg/m² | m² | 267,00 |
| | | | | Zwischenpodest als gesondertes Fertigteil inkl. Bewehrung eingebaut 20 kg/m² | m² | 203,20 |
| 9 – 18 Steigungen | Laufbreite bis 1,00 m Laufbreite bis 1,10 m Laufbreite bis 1,25 m Laufbreite bis 1,50 m Laufbreite bis 1,80 m | Stg Stg Stg Stg Stg | 103,60 105,40 107,25 109,00 111,30 | Konsolenausbildung für Treppenauflager | m | 54,20 |
| | | | | Bei Vorliegen einer bauseitigen Statik erfolgt die Verrechnung der eingebauten Bewehrung gesondert gemäß Statik wie Position Preisgestaltung | | Preis auf Anfrage |
| über 18 Steigungen | | | | | | Preis auf Anfrage |
| | Laufbreite über 1,80 m | | | | | Preis auf Anfrage |

^{***} negativ bzw. stehend geschalt/Rampe

RBW Fertigtreppen ausgerundet Preis auf Anfrage

FERTIGTREPPE - GEWENDELTER LAUF

inkl. Transportanker, Ausführungsplan und Bewehrung eingebaut ab Werk

PREISE in EUR

Fertigtreppen gewendelt, vorbereitet für bauseitigen Belag, Betongüte C 25/30 XC1, einschl. standardtypgebundener Trag- und Transportbewehrung, Nutzlast 3 kN/ m^2 , Trittfläche rau verrieben, Unterseite und Wangen schalungsglatt, Breite 1,00 m, Stg-Verh. 17,38 × 27 cm, 17,36 × 26 cm, 17,81 × 27 cm, 18,33 × 26 cm, Breite bis 1,20 m, nur bei Stg-Verh. 18,66 × 26 cm

Fertigungswerk: Prünst

| | Breite | e 1,00 m | | Breite | e 1,20 m |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|---------|------------|
| 1 – 16 Steigungen | Stg | 99,30 | | Stg | 115,90 |
| über 16 Steigungen | Preis a | uf Anfrage | | Preis a | uf Anfrage |
| Zuschlag für Schalungsabstellung (Breite unter 1,00 m) je Treppe | St | 110,00 | (Breite unter 1,20 m) je Treppe | St | 110,00 |





RBW FERTIGTREPPEN



ZUSCHLÄGE in EUR

| 1. | Zuschlag Betongüte C 30/37 | Stg/m | 3,05 | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 2. | Zuschlag Betongüte C 35/45 | Stg/m | 4,10 | |
| 3. | Abschalung bei Eisenüberstand | m | 61,95 | |
| 4. | Erhöhung der Laufplattendicke > 22 cm je cm | Stg | 3,05 | |
| 5. | Pfeifer-Treppenzwischenauflager VarioSonic SL-WS mit Schaumstoffbox eingebaut, oder gleichwertig | St | **102,65 | |
| 6. | Lieferung und Einbau von Schöck Tronsole oder gleichwertig | lt. gültig | er Preisliste Hersteller | |
| 7. | Zuschlag für Auflagerausbildung für Z Tronsole | St | 47,25 | |
| 8. | Mitliefern von Elastomerlager, b = 50 mm, d = 15 mm | m | 27,10 | |
| 9. | Mitliefern von Elastomerlager, b = 50 mm, d = 10 mm | m | 22,85 | |
| 10. | Protektorschienen eingebaut Typ 2001, oder gleichwertig (nur negativ geschalt möglich) | m | **34,90 | |
| 11. | Glätten der Stufenoberseite | Stg/m | 6,40 | |
| 12. | Trittstufe Betosieb R12 (nur negativ geschalt möglich) | Stg/m | 30,80 | |
| 13. | Anformung an Untersicht bzw. Kellerfußausbildung | St/m | 61,95 | |
| 14. | Verlängerter An- bzw. Austritt L > Auftrittsbreite < 45 cm | St/m | 47,25 | |
| 15. | Ausklinkung am An- bzw. Austritt | St/m | 47,25 | |
| * 16. | Wartezeit auf der Baustelle (max. Abladezeit pro Treppenlauf 0,50 Std) – LKW | Std | 89,00 | |
| * 17. | Terminlieferung entgegen der üblichen Lieferzeit | Preis auf Anfrage | | |
| * 18. | Einheben der Treppen mit Autokran | Preis a | uf Anfrage | |
| * 19. | Trichterseilöse RD20 bis RD42 | lt. gültig | er Preisliste Hersteller | |

| 20. Werkplanänderung nach Freistellung Planung RBW bzw. nach Freigabe | Std | 84,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 21. Erstellen (prüffähiger) FT-Bewehrungspläne nach baus. zu stellender statischer Berechnung oder Anpassung von Ortbeton Bewehrungsplänen an die FT-Bauweise inkl. Versand an Prüfer Treppe gewendelt je Typ | St | 147,00 |
| 22. Erstellen (prüffähiger) FT-Bewehrungspläne nach baus. zu stellender statischer Berechnung oder Anpassung von Ortbeton Bewehrungsplänen an die FT-Bauweise inkl. Versand an Prüfer Treppe gerade je Typ | St | 126,00 |
| * 23. Frachtkosten je Transport (Ausladung des LKW abhängig von der Treppenart); zzgl. Maut | | |
| 0 – 50 km | | 242,00 |
| 51 – 75 km | | 296,00 |
| 76 – 100 km | | 375,00 |
| 101– 125 km | | 430,00 |
| 126- 150 km | | 502,00 |
| 151 – 175 km | | 540,00 |
| 176– 200 km | | 575,00 |
| | | |

Vor Baubeginn muss eine maßliche Abstimmung mit uns erfolgen. Die Fertigung der Treppen erfolgt erst nach schriftlicher Anerkennung unseres Treppenplans. Kleine Haarrisse (bis 0,4 mm Breite) und kleinere Beschädigungen, die durch Transporteinwirkung usw. verursacht werden, stellen keinen Mangel dar. Transportanker sind bauseits zu schließen. Unsere Treppen dürfen nicht mit Auftaumittel/Salze beaufschlagt werden.

Die glattgeschalten Oberflächen unserer Fertigteile weisen laut Sachverständigenprüfgutachten den Wert R11 nach DIN 51130 auf. Dies gilt nur für unbehandelte Oberflächen. Das Gutachten schicken wir gerne auf Anfrage zu.

PREISE in EUR Sondertreppen außerhalb unseres Normprogrammes Preis auf Anfrage

^{*} nicht rabattfähig, nicht skontierbar

^{**} vorbehaltlich Entwicklung Stahlpreis bzw. Legierungszuschläge